



Череповец: +7 (8202) 616-000

Вологда: +7 (8172) 584-585

www.zodvo.ru, info@zodvo.ru

Череповец, ул. Архангельская  
рядом с к/т "Победа"

Коммерческое предложение на 15.08.2018

## «Фортуна 2 Б-100»

Дачный дом. Брус.

Габаритные размеры	6.0 × 9.0 м
Площадь застройки	55.51 м <sup>2</sup>
Общая площадь	86.21 м <sup>2</sup>
Срок строительства	28-36 дней



1. Прихожая	11.91 м <sup>2</sup>
2. Комната	16.19 м <sup>2</sup>
3. Комната	21.04 м <sup>2</sup>
4. Крыльцо	2.12 м <sup>2</sup>



5. Комната	12.48 м <sup>2</sup>
6. Комната	12.48 м <sup>2</sup>
7. Холл мансарды	13.53 м <sup>2</sup>

## Базовая комплектация:

### Конструктивная часть

Стены 1-го эт.

Высота 1-го этажа 2,44 м

Толщина стены 80 мм

Толщина перегородки 80 мм

Брус клееный профилированный 100x80 мм (пазогребневое соединение)

Венцы связаны металлическими нагелями в посадочные отверстия

В угловые соединения укладывается уплотнитель

**Полы 1-го эт.****Толщина конструкции 142 мм**

доска пола 21 мм  
пароизоляционная мембрана  
балка таврового сечения 121x70 мм  
минеральная вата 50 мм  
гидро-ветроизоляционная мембрана  
черновой пол 10 мм

---

**Перекрытие 1-го эт.****Толщина перекрытия 178 мм**

доска пола 21 мм  
пароизоляция  
ККПМ\*  
минеральная вата 50 мм  
пароизоляционная мембрана  
обшивка 12 мм

---

**Мансарда (не утеплена)****Высота потолка мансарды 2,40 м****Толщина фронтонов 72 мм****Толщина боковых стен 60 мм**

внутренняя обшивка 12 мм  
пароизоляция  
ККПМ\*  
гидро-ветроизоляция (только фронтоны)  
наружная обшивка 12 мм (только фронтоны)

---

**Кровля**

Профлист С-20 оцинкованный  
обрешетка 20 мм

---

**Двери**

Деревянные наборные глухие  
Двери на 1-ом этаже устанавливаются в обсадных коробках

---

**Окна**

Деревянные, одностворные и двухстворные ( 1 створка глухая), распашные.  
Переплет - одинарный  
Открывание - внутрь помещения.  
Остекление 1-ый эт. - двойное. 2-ой эт. - одинарное.  
Окна на 1-ом этаже устанавливаются в обсадных коробках

---

**Отливы**

Сталь оцинкованная листовая.  
Установка под окнами и фронтонами

---

**Входная группа**

Крыльцо входа на 3 ступени, козырек над входной дверью

---

**Лестница**

Деревянная, одномаршевая, наборная.  
Проем оборудован закрывающимся люком

---

**\* ККПМ - конструкционный калиброванный пиломатериал**

---

Компания оставляет за собой право вносить в проекты конструктивные изменения, направленные на совершенствование технологии производства и улучшение эксплуатационных качеств изделий

---

Стоимость дома в базовой комплектации: 857 370 руб.

**Общая стоимость дома: 857 370 руб.**

ФИО клиента: \_\_\_\_\_

Контакты: \_\_\_\_\_

ФИО менеджера: \_\_\_\_\_