



Череповец: +7 (8202) 616-000

Вологда: +7 (8172) 584-585

www.zodvo.ru, info@zodvo.ru

Череповец, ул. Архангельская
рядом с к/т "Победа"

Коммерческое предложение на 15.08.2018

«Баня 4.0×5.0 Б-100 ТВ»

Баня. Брус (клееный).



Габаритные размеры	4.0 × 5.0 м
Площадь застройки	23.51 м ²
Общая площадь	21.47 м ²
Срок строительства	6-9 дней



1. Терраса	1.93 м ²
2. Веранда	1.88 м ²
3. Раздевалка	10.08 м ²
4. Моечная	3.10 м ²
5. Парная	3.71 м ²

Базовая комплектация:

Стены 1-го эт.

Толщина стены и перегородки 80 мм Брус клееный профилированный 100×80 мм (пазогребневое соединение). Венцы связаны металлическими нагелями в посадочные отверстия. В угловые соединения устанавливается уплотнитель.

Полы 1-го эт.

Толщина конструкции 142 мм доска пола 21 мм пароизоляционная мембрана балка таврового сечения 121×70 мм минеральная вата 50 мм гидро-ветроизоляционная мембрана черновой пол 10 мм

Крыша

Перекрытия и стропильная система - деревянные фермы на зубчатых пластинах. Потолок подшивается вагонкой 12 мм по пароизоляции. Утепление потолка - минеральная вата 150 мм.

Парная

Стены и потолок обшиваются осиновой вагонкой по обрешетке, по отражающей пароизоляции. Парная оборудована двухуровневыми полками с настилом из осиновой вагонки.

Кровля

Профлист С-20 оцинкованный обрешетка 20 мм

Двери

Деревянные наборные глухие 1886-796. Двери на 1-ом этаже устанавливаются в обсадных коробках. В парную устанавливается банная дверь.

Окна

Деревянные, одностворные, распашные. Переплет - одинарный. Открывание - внутрь помещения. Остекление 1-ый эт. - двойное. Окна на 1-ом этаже устанавливаются в обсадных коробках.

Отливы

Сталь оцинкованная листовая. Установка под окнами и фронтонами.

Входная группа

Крыльцо входа на 2 ступени козырек над входной дверью

Веранда

Толщина стены 72 мм Наружняя обшивка 12 мм Гидро-ветроизоляция ККПМ* Пароизоляция Внутренняя обшивка 12 мм.

Терраса

Стены из террасных панелей.

Стоимость дома в базовой комплектации: 354 600 руб.

Общая стоимость дома: 354 600 руб.

ФИО клиента: _____

Контакты: _____

ФИО менеджера: _____