



Череповец: +7 (8202) 616-000

Вологда: +7 (8172) 584-585

www.zodvo.ru, info@zodvo.ru

Череповец, ул. Архангельская

рядом с к/т "Победа"

Коммерческое предложение на 17.08.2018

## «Удача К-150»

Дачный дом. Каркас.

Габаритные размеры	6.0 × 7.0 м
Площадь застройки	43.15 м <sup>2</sup>
Общая площадь	65.87 м <sup>2</sup>
Срок строительства	15-20 дней



1. Прихожая	8.57 м <sup>2</sup>
2. Комната	7.58 м <sup>2</sup>
3. Комната	14.08 м <sup>2</sup>
4. Комната	7.13 м <sup>2</sup>



5. Комната	12.51 м <sup>2</sup>
6. Комната	16.29 м <sup>2</sup>

## Базовая комплектация:

Стены 1-го эт.: Высота 1-го этажа 2,50 м. Толщина стены 170 мм. Наружная обшивка 12,0 мм. Гидро-ветроизоляционная мембрана. Минеральная вата 150 мм. ККПМ\*. Пароизоляционная мембрана. Внутренняя обшивка 12,0 мм.

Полы 1-го эт.: Толщина конструкции 190 мм. Доска пола 21 мм. Пароизоляционная мембрана. Минеральная вата 50 мм. Гидро-ветроизоляционная мембрана. Черновой пол 10 мм.

Перекрытие 1-го эт.: Толщина перекрытия 178 мм. Доска пола 21 мм. Пароизоляция. ККПМ\*. Минеральная вата 50 мм. Пароизоляционная мембрана. Обшивка 12 мм.

Мансарда: Высота потолка мансарды 2,40 м. Толщина фронтонов 72 мм. Толщина боковых стен 60 мм. Внутренняя обшивка 12 мм. Пароизоляция. ККПМ\*. Гидро-ветроизоляция (только фронтоны). Наружная обшивка 12 мм (только

фронтоны).

Кровля:Профлист С-20 оцинкованный. Обрешетка 20 мм.

Двери:Деревянные наборные глухие.

Окна:Деревянные, одностворные и двухстворные ( 1 створка глухая), распашные. Открывание - внутрь помещения.

Остекление 1-ый эт. - двойное. 2-ой эт. - одинарное.

Отливы:Сталь оцинкованная листовая. Установка под окнами и фронтонами.

Входная группа:Крыльцо входа на 3 ступени, козырек над входной дверью.

Лестница:Деревянная, одномаршевая, наборная. Проем оборудован закрывающимся люком.

Перегородки 1-го эт.:Толщина перегородки 72 мм. Обшивка 12,0 мм. Пароизоляция. ККПМ\*. Пароизоляция. Обшивка 12,0 мм.

Обвязка:Замкнутая из бруса 100x150 мм и 100x100 мм.

---

## Комплектация Зима:

Стоимость дома с пакетом «Зима» **901 400 рублей**

992 500 рублей

Ваша экономия составит: 91 100 рублей

### Для каркасных домов:

- Утепление пола 1 этажа минеральной ватой до 150 мм
- Утепление кровли минеральной ватой до 150 мм с устройством гидроизоляции подкровельного пространства
- Усиленная конструкция каркаса дома
- Пластиковые окна
- Металлическая входная дверь
- Обработка огнебиозащитой для дерева в 2 слоя обвязки, опорных балок, лаг пола и чернового пола
- Звукоизоляция межэтажного перекрытия и перегородок минеральной ватой до 100 мм

### Для брусовых домов:

- Наружные стены из клееного бруса толщиной 170 мм
  - Утепление пола 1 этажа минеральной ватой до 150 мм
  - Утепление кровли минеральной ватой до 150 мм с устройством гидроизоляции подкровельного пространства
  - Усиленная конструкция каркаса дома
  - Пластиковые окна
  - Металлическая входная дверь
  - Обработка огнебиозащитой для дерева в 2 слоя обвязки, опорных балок, лаг пола и чернового пола
  - Антисептирование комплекта стенового бруса биозащитным составом (бесцветный) в заводских условиях
  - Звукоизоляция межэтажного перекрытия и перегородок минеральной ватой до 100 мм
- 

## Комплектация Дачный Сезон:

Стоимость дома с пакетом «Дачный сезон» **689 800 рублей**

743 500 рублей

Ваша экономия составит: 53 700 рублей

### Для каркасных домов:

- Утепление пола 1 этажа минеральной ватой до 100 мм
- Утепление кровли минеральной ватой до 100 мм с устройством гидроизоляции подкровельного пространства
- Усиленная конструкция каркаса дома
- Деревянные окна с двойным остеклением
- Металлическая входная дверь
- Обработка огнебиозащитой для дерева в 2 слоя обвязки, опорных балок, лаг пола и чернового пола

### Для брусовых домов:

- Наружные стены из клееного бруса толщиной 145 мм
- Утепление пола 1 этажа минеральной ватой до 100 мм

- Утепление кровли минеральной ватой до 100 мм с устройством гидроизоляции подкровельного пространства
- Усиленная конструкция каркаса мансарды
- Деревянные окна с двойным остеклением
- Металлическая входная дверь
- Обработка огнебиозащитой для дерева в 2 слоя обвязки, опорных балок, лаг пола и чернового пола
- Антисептирование комплекта стенового бруса биозащитным составом (бесцветный) в заводских условиях

Стоимость дома в базовой комплектации: 577 900 руб.

**Общая стоимость дома: 577 900 руб.**

ФИО клиента: \_\_\_\_\_

Контакты: \_\_\_\_\_

ФИО менеджера: \_\_\_\_\_